



પ્રતિ,

.....
.....
.....
.....

વિષય:- સેન્ટ્રલ ઝોનનાં દક્ષિણ વિસ્તારમાં આવેલ સુરત મહાનગરપાલિકા ની વિવિધ મિલ્કતોમાં જરૂરીયાત મુજબ ડ્રેનેજ લાઈન અને ચેમ્બર મરામત તેમજ નવા ડ્રેનેજ લાઈન અને ચેમ્બર બનાવવાના કામ બાબત .


સંદર્ભ:- (૧) સ્થાયી સમિતિ ઠરાવ નં. ૪૩૪/૨૦૨૩, તા. ૧૭/૦૩/૨૦૨૩ થી મંજૂર થયેલ ભાવ અને શરતો મુજબ

મહાશય,

ઉપરોક્ત વિષય અને સંદર્ભ અન્વયે જણાવવાનું કે, સેન્ટ્રલ ઝોનનાં દક્ષિણ વિસ્તારમાં આવેલ સુરત મહાનગરપાલિકા ની વિવિધ મિલ્કતોમાં ડ્રેનેજ લાઈન ઉભરાવવાની તેમજ ચેમ્બર રેમેડિયેશન થવાની મૌખિક/ઓનલાઈન ફરિયાદો અત્રેની કચેરીમાં આવતી હોય છે. જેથી સદર કામગીરી આરોગ્ય લક્ષી હોય, સદર કામગીરી તાકીદે કરવા જોગ છે. જેથી અગાઉ સેન્ટ્રલ ઝોનમાં આવેલ વોર્ડ નં. ૧, ૨, ૩, ૪, ૫, ૭, ૧૦, ૧૧ વિસ્તારોમાં આવેલ હયાત વરસાદી લાઈન રીપ્લેસ કરવાના તેમજ ઈનલેટ ચેમ્બર, મશીન હોલ વિગેરેના મેઈન્ટેનન્સ તથા રીપેરીંગ કરવાના કામે ટેન્ડરરશ્રી જોગારામ એમ.સેનનું ટેન્ડરની અંદાજીત રકમ રૂ. ૮૪,૮૬,૪૭૮.૨૩ થી ૧૫% ઉચું એટલેકે રૂ. ૯૭,૫૮,૪૪૮.૮૬ પૈ. નું ટેન્ડર સ્થાયી સમિતિ ઠરાવ નં. ૪૩૪/૨૦૨૩, તા. ૧૭/૦૩/૨૦૨૩ થી મંજૂર કરવામાં આવેલ છે. જે ભાવે અને શરતે સેન્ટ્રલ ઝોનનાં દક્ષિણ વિસ્તારમાં આવેલ સુરત મહાનગરપાલિકા ની વિવિધ મિલ્કતોમાં જરૂરીયાત મુજબ ડ્રેનેજ લાઈન અને ચેમ્બર મરામત તેમજ નવા ડ્રેનેજ લાઈન અને ચેમ્બર બનાવવાની કામગીરી રૂ. ૫,૦૦,૦૦૦.૦૦ પૈ. નું કામ કરવા સંમત હોય તો આપશ્રીની લેખિત સંમતિ તેમજ નીચે જણાવેલ ડોક્યુમેન્ટ બંધ કવરમાં તા. ૦૬ / ૦૮ / ૨૦૨૪ સુધીમાં સેન્ટ્રલ ઝોન ખાતે મોકલી આપવા વિનંતી. ઉપરોક્ત જણાવેલ તારીખ પછી કોઈ બંધ કવર સ્વીકારવામાં આવશે નહીં.

:— શ ર તો :—

૧. અર્નેસ્ટમની ડીપોઝીટની રકમ કમિશનરશ્રી, સુરત મહાનગર પાલિકાના નામનો સુરતની રાષ્ટ્રીયકૃત શીડ્યુલ બેંકના ડીમાન્ડ ડ્રાફ્ટ / પૈ. ઓર્ડરથી સંમતિપત્રક સાથે રૂ. ૫,૦૦૦.૦૦/- ની આપવાની રહેશે.
૨. ઈજારદારે 'ઈ-૨ વર્ગ' રજીસ્ટ્રેશન સર્ટીફિકેટની પ્રમાણીત નકલ સંમતિપત્રક સાથે આપવાની રહેશે.
૩. ઈજારદારે અંદાજીત રકમના ૨૦% એટલે કે રૂ. ૧,૦૦,૦૦૦/- કે તેથી વધુ રકમની વર્તમાન(ચાલુ) વર્ષની રાષ્ટ્રીયકૃત બેંકની સોલવંશી સર્ટીફિકેટ સંમતિપત્રક સાથે આપવાની રહેશે.
૪. ઈજારદારે સરકારી અર્ધસરકારી સંસ્થામાં પ્રગતિ હેઠળના વર્કઓર્ડર તેમજ પૂર્ણ કરેલ કામના/અનુભવના પ્રમાણપત્ર રજૂ કરવાના રહેશે. કરેલ કામોની વિગત તેની કિંમત સહિત તેમજ કરેલ કામના પ્રમાણપત્ર તેમજ અન્ય તમામ જરૂરી પત્રક સેલફ સર્ટીફિકેટ / ટુ કોપી રજૂ કરવાના રહેશે
૫. ઈજારદારે GST રજીસ્ટ્રેશન સર્ટીફિકેટની પ્રમાણીત નકલ સંમતિપત્રક સાથે આપવાની રહેશે.
૬. ઈજારદારે પાન કાર્ડ રજૂ કરવાનું રહેશે.
૭. કોઈપણ અથવા બધા જ સંમતિપત્રકો રદ કરવાનો અધિકાર સુરત મહાનગર પાલિકાને અબાધિત રહેશે તે અંગે કોઈપણ કારણો આપવામાં આવશે નહીં.
૮. સદર કામગીરી બાબતે અત્રેના હાઉસીંગ વિભાગના ટેકનીકલ સ્ટાફનો સંપર્ક કરવો.


કાર્યપાલક ઈજનેર
સેન્ટ્રલ ઝોન

સુરત મહાનગરપાલિકા

૦૮/૦૮

20.1.2023
ગોંડલગામ

42x

સુરત મહાનગરપાલિકાની સ્થાયી સમિતિની તા. ૧૭-૩-૨૦૨૩ ના

રોજ મળેલ સભામાં નીચે મુજબનો ઠરાવ પસાર થયો હતો :-

મ્યુ.કમિશનરશ્રીના તા.૮-૩-૨૦૨૩ ના પત્ર નં.સી.સ્થા.સ./૧૩૨૭ થી વિદિત થઈ, સેન્ટ્રલ ઝોનના વોર્ડ નં.૧, ૨, ૩, ૪, ૫, ૭, ૧૦, ૧૧ વિસ્તારોમાં આવેલ હયાત વરસાદી લાઈન રીપ્લેસ કરવાના તેમજ ઈનલેટ ચેમ્બર, મશીનહોલ વિગેરેના મેઈન્ટેનન્સ અને રીપેરીંગ કરવાના કામે ટેન્ડર નોટીસ પ્રસિધ્ધ કરી માંગવામાં આવેલ ટેન્ડરોના સંદર્ભમાં નિયત સમયમર્યાદામાં આવેલ કુલ-૨ ટેન્ડરો પૈકી નીચા ભાવના ટેન્ડરના ટેન્ડરર જોગારામ એમ. સેનનું ટેન્ડરની અંદાજી રકમ રૂ.૮૪,૮૬,૪૭૮-૨૩ થી ૧૫% ઉચુ એટલે કે રૂ.૯૭,૫૮,૪૪૮-૮૬ નું બિનશરતી ટેન્ડર વ્યાજબી જણાતુ હોય કબુલ રાખવાનું તથા તેઓ સાથે કરારનામુ કરવા મ્યુ.કમિશનરશ્રીને અધિકૃત કરવાનું ઠરાવવામાં આવે છે.

ઠરાવ નં. ૪૩૪/૨૦૨૩ સર્વાનુમતે મંજૂર.

સ.ર.મ્યુ.કમિશનરશ્રી પ્રતિ,

Received On

Dt. 18/3/23

નં. સી.સ્થા.સ./૬/ 1795

તા. 18/3/2023
HDP.

AE (RAC) WIOS

18-3-2023

FOR ICOM

મ્યુ. સેક્રેટરી,
સુરત મહાનગરપાલિકા
તા. ૮-૩-૨૦૨૩.

ACE

EX. ENGR. (CZ)

Jeshi Gaurang Patel
(સી.ઈ.ઓ.)
Dones.
21/3/2023

આર.ઓ.સી./૨/૬/ ૨૦૫૦

તા. ૧૮/૦૩/૨૦૨૩

DE (A) (B) (C) (D)
DY. (A) (B) (C) (D)
ARO

EXE. ENGINEER

C.Z./Eng./In/ 189

Date. 20-3-2023

આર.ડી.ગાંજાવાલા
કાર્યપાલક ઈજનેર
સેન્ટ્રલ ઝોન



સુરત મહાનગરપાલિકા
સેન્ટ્રલ ઝોન, નવ વહીવટી ભવન
મુગલીસરા મેઈન રોડ, સુરત. EXT. ૨૦૫
ફોન : ટે. નં. ૨૪૨૦૫૪૭ ફેક્સ : ૨૪૨૦૫૪૮

વર્ક ઓર્ડર

સીએસ/વર્કઓર્ડર નં. ૩૪૬
તા. ૨૭/૦૩/૨૦૨૩

પ્રતિ,
શ્રી જોગરામ એમ. સેન
૪૯, ગોપીનાથ સોસાયટી - ૨,
સ્વામીનારાયણ સ્કુલ પાસે,
રામનગર, રાંદેર રોડ, સુરત.

વિષય :- સેન્ટ્રલ ઝોન ના વોર્ડ નં ૧, ૨, ૩, ૪, ૫, ૭, ૧૦, ૧૧ વિસ્તારમાં આવેલ હયાત વરસાદી લાઈન રીપેસ કરવાનું તેમજ ઈનલેટ ચેમ્બર, મશીનહોલ વગેરેના મેઈન્ટેનન્સ અને રીપેરીંગ કરવાનું કામ.

સંદર્ભ :- સ્થા.સ.ક.નં. ૪૩૪/૨૦૨૩, તા. ૧૭/૦૩/૨૦૨૩ થી મંજૂર થયેલ ટેન્ડર.

મહાશય,

ઉપરોક્ત વિષય/ સંદર્ભમાં દર્શાવેલ કામ અન્વયે આપશ્રીનું ટેન્ડર અંદાજીત રકમ અંદાજીત રકમ રૂ. ૮૪,૮૬,૪૭૮-૨૩ પૈ. થી ૧૫.૦૦ % ઉચું એટલે કે રૂ. ૯૭,૫૯,૪૪૯-૯૬ પૈ. સ્થા.સ.ક.નં. ૪૩૪/૨૦૨૩, તા. ૧૭/૦૩/૨૦૨૩ થી મંજૂર કરવામાં આવેલ છે. જેથી આ પત્ર મળ્યેથી તાકીદે બનતી પ્રાથમિક તૈયારીઓ કરી સદર કામ ચાલુ કરવા તમોને હુકમ કરવામાં આવે છે. આ વર્ક ઓર્ડર મળ્યાની તારીખથી દિન-૧૦ માં નીચે મુજબની પૂર્તતા કરવા તાકીદ કરવામાં આવે છે.

(અ) એક્ઝીમેન્ટ / અનામત :-

- (૧) મંજૂર ટેન્ડર રકમના ૨.૦% પ્રમાણે સીક્યુરીટી ડીપોઝીટ રૂ. ૧,૬૫,૫૦૦/- (અંદાજીત રૂ. ૧,૬૫,૫૦૦/-) પાંચસો પુરા/-) ડીમાન્ડ ડ્રાફ્ટ / રોકડેથી જમા કરાવવા પ્રબંધ કરશે. સીક્યુરીટી ડીપોઝીટની રકમ વર્કઓર્ડરની તારીખથી દિન-૧૦ (દસ) માં જમા કરાવવાની રહેશે. જો તેમ કરવામાં કસુર વિલંબ થશે તો સીક્યુરીટી ડીપોઝીટના ૦.૦૬% પ્રતિ દિવસ પ્રમાણે વસુલ લેવામાં આવશે. જેની નોંધ લેશે.
- (૨) જો સીક્યુરીટી ડીપોઝીટની રકમ રોકડાથી જમા કરાવવામાં આવશે તો કરારનામા/જામીનગીરી અને અન્ડર ટેકીંગ માટે રૂ. ૩૦૦/- વત્તા ૩૦૦/- વત્તા ૩૦૦/- પુરાની કિંમતનો ગુજરાત રાજ્યના સ્ટેમ્પ પેપર પર કરારનામું કરી જવાનું રહેશે.
- (૩) જો આપની ભાગીદારી પેદી હોય તો અસલ ભાગીદાર કરારની ઝેરોક્ત/પ્રમાણિત નકલ રજૂ કરી સાચે અસલ કરાર બતાવી જવા તજવીજ કરવી.
- (૪) આ કામ હેઠળ ટેન્ડરમાં નિયત શીડ્યુલ પ્રમાણે પ્રગતિ જળવાઈ રહે તે માટે અત્રેથી ખાસ તકેદારી રાખવામાં આવશે. જેથી તે મુજબની કામની અચૂક પ્રગતિ રાખવા નોંધ લેશે.
- (૫) આ કામ પુરું કરવાની સમયમર્યાદા સદર વર્કઓર્ડર આપ્યાની તારીખથી દિન-૧૦ (દસ) પુરા થયેથી ૧૨ (બાર) માસની ગણવામાં આવશે. (ચોમાસા સિવાય)
- (૬) ઈજારદારશ્રી ધ્વારા GST નંબર અવશ્ય લેવાનો રહેશે અને તેની વિગત અત્રે આપવાની રહેશે તથા સરકારશ્રી તરફથી GST ના પ્રવર્તમાન નિતી નિયમ શાગુ પડેલ હોય, જેનો ચુસ્ત અમલ કરવાનો રહેશે.
- (૭) કોરોના વાઈરસ (કોવીડ-૧૯) ની પરિસ્થિતિને ધ્યાને લઈ રાજ્ય સરકાર/કેન્દ્ર સરકાર ની વખતો વખતની જે ગાઈડલાઈન્સ મુજબ કામગીરી કરવાની રહેશે. જેની નોંધ લેશે.

(બ) શરતો

- (૧) આ પત્ર મળ્યેથી કામ શરૂ કરવા માટે કામની લાઈન / માર્ગદર્શન / સલાહ / સુચન મેળવવા અત્રેના ખાતાના સંબંધિત ડે.ઈજનેરશ્રી / આસી. ઈજનેરશ્રી / જુની. ઈજનેરશ્રીનો સંપર્ક સાધવા નોંધ લેશે.
- (૨) આ કામમાં બાળ મજૂર રોકી શકાશે નહીં. અન્યથા કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવશે. જેની નોંધ લેવી.
- (૩) ધી ગુજરાત પ્રોહિબીશન ઓફ એમ્પ્લોયમેન્ટ એક્ટ મેન્યુઅલ સ્કેવન્જર્સ રીહેબીલીટેશન ડ્રેસ ૨૦૧૩ મુજબ ભુગર્ભ મેનહોલ/મશીન હોલ/ગટરોમાં માણસો દ્વારા સફાઈ પર પ્રતિબંધ મુકવામાં આવેલ છે. જેથી કોઈ પણ સંજોગોમાં કામદાર / માણસોને ભુગર્ભ મેનહોલ/મશીન હોલ/ગટર/ચેમ્બર્/ખાડામાં ઉતારવા નહિ.
- (૪) ઉક્ત મેન્યુઅલ સ્કેવન્જર્સ રીહેબીલીટેશન ડ્રેસ ૨૦૧૩ મુજબ ભુગર્ભ ગટરોમાં ઉતારતા મૃત્યુ થાય કે નિયમોની જોગવાઈનો ભંગ કરવામાં આવશે. તો આપના વિરૂધ્ધ રૂ.૨,૦૦,૦૦૦.૦૦ (બે લાખ) સુધીનો દંડ અને સજા કરવાની કે અન્ય કર્મચારી, સાથી માલ મિલકત વગેરેની જાળવણીની તમામ જવાબદારી ઈજારદારની રહેશે. જેથી સ્થળ ઉપર તમામ સલામતીના સાધનો જેવા કે, ભયસુગંધ ચિન્હ, બેરીકેટીંગ, લાઈટીંગ વગેરેની વ્યવસ્થા ઈજારદારે પોતાના સ્વખર્ચે કરવાની રહેશે.
- (૫) ઉપરોક્ત તમામ શરતોનું પાલન ઈજારદારે ચુસ્ત પ્રમાણે કરવાનું રહેશે. જો તેમ કરવામાં ચુક થશે તો મેન્યુઅલ સ્કેવન્જર્સ રીહેબીલીટેશન ડ્રેસ ૨૦૧૩ તથા આવા સંલગ્ન કાયદાઓ, વિનિયમોની જોગવાઈઓ મુજબ ઈજારદાર વિરૂધ્ધ કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.

(ક) કોન્ટ્રાક્ટ મજૂર (નિયમન અને નાબૂદ) અધિનિયમ-૧૯૭૦ :-

પ્રવર્તમાન કાયદા હેઠળ લેબર લાયસન્સ લેવું જરૂરી હોય તે અંગે અત્રેની કચેરીના સેક્શન ઓફીસરશ્રીને રૂબરૂ મળી લાયસન્સ મેળવી, તમોને સુપ્રત કરેલ કામગીરી ચાલુ કરવી, તેમ છતાં તે મેળવ્યા સિવાય જો આ કામગીરી ચાલુ કરવામાં આવશે, તો તે સામે ઉભા થનાર સંભવિત સર્વે જવાબદારી તમારા શીરે રહેશે. તેની પણ આથી સ્પષ્ટ નોંધ લેશે.

(ડ) બાળમજૂર અધિનિયમ મુજબ બાળ કામદાર આ કામે રોકવા નહીં અને બાળ કામદારને રોકવામાં આવશે તો એક બાળકામદાર દીઠ રૂ. ૨૦,૦૦૦/- વસુલ લઈ કલેક્ટરશ્રીનાં ચાઈલ્ડ લેબર રીહેબીલીટેશન કમ વેલ્ફેર ફંડ ખાતે જમાં કરવામાં આવશે અને સરકારી કાયદા મુજબ પગલાં ભરવામાં આવશે. જેની નોંધ લેશે.

તમોને સોંપવામાં આવેલ કામગીરી પુરી કરવાની સમયમર્યાદા દરમિયાન ટેન્ડરનાં મેમોરેન્ડમ નિયત શિડયુલ પ્રમાણે પ્રોગ્રેસ જાળવવા ખાસ તકેદારી રાખવાની રહેશે. અને જો તેમ કરવામાં કશી ચુક થશે તો ટેન્ડરનાં કલોઝ પ્રમાણે સમયમર્યાદા પુરા થયા બાદ શિશ્નાત્મક પગલાં (જેમાં આપશ્રીનાં રનીંગ બીલમાં દંડકીય વસુલાત વિગેરેનો સમાવેશ થાય છે.) લેવામાં આવશે. તેની પણ આથી સ્પષ્ટ નોંધ લેશે.

૯૦
૯૧
સુરત મહાનગરપાલિકા.
કાર્યપાલક ઈજનેર
સેન્ટ્રલ ઝોન

નકલ ર. :- (૧) ડે.એકાઉન્ટન્ટશ્રી સેન્ટ્રલ ઝોન પ્રતિ...રેકર્ડ માટે.
(૨) સેક્શન ઓફીસર/ ટેન્ડર કલાર્ક સેન્ટ્રલ ઝોન પ્રતિ...રેકર્ડ માટે.

Recd
31.3.2015

SURAT MUNICIPAL CORPORATION					
CENTRAL ZONE					
Estimate					
Name of work : Providing & Laying of pipe line & Repairing of drainage lines & Chambers of various SMC Building of Central Zone.(South)					
Sr.n o.	Description	Quantity	Rate as per Unit	Strom SOR 2021-22 Housing SOR 2021-22 Rate	Amount
1	Excavation for pipe line trenches for water supply, sewerage line, M.H. Etc.all with shoring and struting if req. as per req. Gradient and line including safety provisions using site rails and stacking excavated stuff...				
	(A)Metalled Road	50.00	C.M.	163.30	8165.00
	(B)Removing of Asphalt road surafce upto base coarse including stacking of material up to lead 90 mt.	50.00	C.M.	305.90	15295.00
2	Excavation for pipe line trenches incl. all safety provisions using site rails and stacking excavated stuff up to a lead of 90 mts. cleaning the site etc. complete for lifts and strata as specified.				
	(A) Upto 1.50 mt. dpt. From G.L.	100.00	C.M.	108.10	10810.00
	B) 1.5 to 3.00 mt. Depth	0.00	C.M.	119.60	0.00
	C) 3.00 to 4.50 mt. Depth	0.00	C.M.	125.35	0.00
3	Refilling of pipeline trenches including required watering, ramming, consolidation, disposing of surplus as directed with in the radius of 4.00 km.				
	80% of total excavation	75.00	C.M.	27.60	2070.00
4	Providing and carting, conveying stacking, lowering, laying and jointing NP3 class R.C.C. pipes in standard length for either collar joint, spigot and socket rubber ring roll on joint or rubber ring flush confined joints in the trenches in line and gradient, making use of levelling instruments only. Incase of collar joint pipes and using required to use jute, bitumine and joint to be filled with cement mortar 1:1(1 cement : 1 fine sand) making 45 degree fillet outside the end of collars and specials to be closedand water tight including satisfactory flow testing after laying etc. complete. In case of rubber ring joint pipe, the pipe shall be laid in such a way than it should be pushed in systematic manner so as to achieve the leak proof joint by using rubber ring as per relevant I.S. Code (The pipes diameter details as per Schedule - B) ISI Mark.				
	(A1) 150 mm dia (NP2 Class)	100.00	Rmt.	192.91	19291.00
	(B1) 200 mm dia (NP2 Class)	0.00	Rmt.	477.48	0.00
	(C1) 250 mm dia (NP2 Class)	0.00	Rmt.	656.60	0.00
	(C2) 250 mm dia (NP3 Class)	0.00	Rmt.	709.60	0.00
	(C3) 250 mm dia (NP4 Class)	0.00	Rmt.	967.60	0.00
	(D1) 300 mm dia (NP2 Class)	0.00	Rmt.	900.20	0.00
	(D2) 300 mm dia (NP3 Class)	0.00	Rmt.	993.20	0.00
	(E1) 450 mm dia (NP2 Class)	0.00	Rmt.	1125.45	0.00
	(E2) 450 mm dia (NP3 Class)	0.00	Rmt.	1734.45	0.00
	(E3) 450 mm dia (NP4 Class)	0.00	Rmt.	2651.45	0.00
	(G1) 600 mm dia (NP2 Class)	0.00	Rmt.	1771.60	0.00
	(G2) 600 mm dia (NP3 Class)	0.00	Rmt.	2460.60	0.00
	(G3) 600 mm dia (NP4 Class)	0.00	Rmt.	3633.60	0.00
	(J1) 900 mm dia (NP2 Class)	0.00	Rmt.	3191.60	0.00
	(J2) 900 mm dia (NP3 Class)	0.00	Rmt.	4451.60	0.00
	(J3) 900 mm dia (NP4 Class)	0.00	Rmt.	7853.60	0.00
	(K1) 1000 mm dia (NP2 Class)	0.00	Rmt.	4307.30	0.00

Sr.no.	Description	Quantity	Unit	Rate	Amount
	(K2) 1000 mm dia (NP3 Class)	0.00	Rmt.	5862.30	0.00
	(K3) 1000 mm dia (NP4 Class)	0.00	Rmt.	9738.30	0.00
	(L) 1200 mm dia (NP3 Class)	0.00	Rmt.	7149.80	0.00
	(M) 1400 mm dia (NP3 Class)	0.00	Rmt.	9130.65	0.00
5	Providing & Constructing machinehole as per the type and design with necessary excavation P.C.C. 1:4:8, benching in 1:2:4, Flyash lime brick masonry in CM 1:4, 12 mm th. Inside cement plaster in cement mortar 1:3, 150mm th. RCC slab 1:1½:3, providing and fixing RCC Machinehole frame and cover in cement concete 1:2:4 as directed by Engineer -in-charge.				
	TYPE-A up to 600 mm dia (1200 mm X 1000 mm) 1.00 mt. to 2.50 mt. depth Rate for 2.50 m depth (Add or deduct Rs. 520.00 per 0.10 mt. depth increase or decrease)	5.00	No.	21967.00	109835.00
	TYPE-B1 up to 1000 mm dia (1500 mm X 1000 mm) 1.00 mt. to 2.50 mt. depth Rate for 2.50 m depth (Add or deduct Rs. 903.00 per 0.10 mt. depth increase or decrease)	0.00	No.	33373.00	0.00
	TYPE-B2 up to 1000 mm dia (1500 mm X 1000 mm) 2.60 m depth to 4.00 m depth Rate for 4.00 m depth (Add or deduct Rs. 480.00 per 0.10 mt. depth increase or decrease)	0.00	No.	41129.00	0.00
6	Providing, Constructing flyash lime brick masonry Inlet chamber of 750 x 600 x 1500 mm internal dimension with necessary excavation & refilling 350 mm thick flyash building brick masonry in cement mortar 1:4, 150mm th. PCC and benching in CC 1:2:4, 12mm thick cement mortar 1:3 (Add or Deduct Rs. 571 per 0.10 mt. Depth increase or decrease.)	1.00	No.	11890.00	11890.00
7	Making connection with the manhole by boring hole on the masonry of manhole and jointing pipe with cement mortar in prop. (1:2) inside as well as out side of existing manhole, curing etc. complete as directed by Engineer-in-charge.				
	Making connection (a) Up to 900 mm dia	0.00	No.	1100.00	0.00
	Making connection (b) 900 mm to 1600 mm dia	0.00	No.	1900.00	0.00
	Making connection (c) more then 1600 mm dia	0.00	No.	2700.00	0.00
8	Providing & Fixing U-PVC pipe (SWR) conforming to IS no. 13592 (Type"B") Prince/Supreme/Jain/Astral/Tulsi/Finolex make for soil and waste discharge system at all floor levels incl. All fixtures like bends, tees, shoe etc. jointed with resin of approved brand & manufacture etc. comp. (M.R.)				
	(A) 75 mm dia	150.00	Rmt.	260.00	39000.00
	(B) 110 mm dia	150.00	Rmt.	365.00	54750.00
	(C) 160 mm dia	50.00	Rmt.	650.00	32500.00
9	Providing & Fixing P.V.C. pipes (SCH-80) of Prince/ Supreme/ Jain/Astral/ Tulsi/Finolex make for water supply line at all floor levels incl.fixtures like bends, tees, shoe etc joined with resin of approved brand & manufacture etc. comp. Pipe shall be fixed on the wall the help of clampat every two meter C/C or shall be concealed as directed including necessary fittings etc. including testing of pipe and joints and fixing the same with adhesive solvent, including cost of all materials.				

Sr.n o.	Description	Quantity	Unit	Rate	Amount
	(A) 15mm dia	110.00	Rmt.	93.00	10230.00
	(B) 25mm dia	200.00	Rmt.	161.00	32200.00
	(D) 40mm dia	0.00	Rmt.	248.00	0.00
10	Providing & constructing Simple chamber of 23 cm. thick B.B. Masonary in C.M. 1 : 5 with cement plaster 15mm thick in C.M. 1 : 3 inside and Outside to exposed faces, R.C.C. top slab with 1 : 2 : 4 mix (1 cement : 2 Sand : 4 Grade stone aggregate 20mm size), Foundation concrete 1:5:10 & fixing CI cover with frame to be not less than 38 Kg. on top etc. completed. Inside dimension, 455 x 610 mm & 450 mm Deep for Single pipe.	29.00	No.	2796.69	81104.01
	(A) Same as above but Precast RCC heavy duty Cover insted of C.I. Cover.	0.00	No.	2377.54	0.00
	Extra Rs.212.10 for every additional depth of 0.1 mt beyond 0.45mt	0.00	Each	212.10	0.00
11	Providing, maintaining up to the required period safe guarding lightening the excavated trenches with proper red flag and red lights along with the barricading, fencing with timber ballies, bamboos, G.I. Sheetes, provision of the chowkidars as directed by Engineer-in-charge.	20.00	S M	13.50	270.00
12	Providing R.C.C.precast Machinehole frame with cover as per type design for circular Machinehole and scraper Machinehole etc. complete. For Circular Machinehole				
	(A) Heavy Duty	1.00	No.	2569.00	2569.00
13	Fixing R.C.C. precast Machinehole frame with cover manufacture, in C.C. (1:2:4) including carting etc.complete. Excluding cost of .C.C.	1.00	No.	227.00	227.00
14	Providing & constructing B.B.(Fly ash) Masonary Access Shaft of 850 X 850 X 1000 mm (depth) internal dimention with 350 mm Th. in C.M. 1 : 4 with cement plaster 15mm thick in C.M. 1 : 3 inside and Outside to exposed faces, Add or Deduct Rs. 686/= per 10 c.m. increase or decrease in depth.	0.00	No.	13723.00	0.00
15	Demolition including stacking of serviceable materials with all lead and lift. (i) RCC Work	4.00	C.M.	705.23	2820.92
16	Demolition of brick work and stone masonry including stacking of serviceable materials and disposal of unserviceable materials with all lead and lift. (i) On Cement Mortar.	4.00	C.M.	366.93	1467.72
Total Net Amount. Rs.					434,494.65
15% ABOVE AS PER TENDER					65,174.20
TOTAL AMOUNT=					499,668.85
SAY					500,000.00
 EXECUTIVE ENGINEER CENTRAL ZONE  SURAT MUNICIPAL CORPORATION					