

એમ.બી.ગાંધી
કાર્યપાલક ઈજનેર
સાઉથ વેસ્ટ (અઠવા) ઝોન,
આદર્શભવનની બાજુમાં, અઠવાલાઈન્સ,
સુરત મહાનગરપાલિકા, સુરત.



ફોન નંબર : ૨૬૬૩૦૪૯-૫૦
૨૬૬૭૯૨૬
મ્યુનિસિપલ ઝોન ઓફિસ, સુરત.

સંમતિપત્ર

નં.સા.વે.ઝોન(અઠવા)/આ. ૩૨૮૩
તારીખ: ૩૧/૯/૨૦૨૫

પ્રતિ,

.....
.....
.....
.....
.....

વિષય :- સાઉથ વેસ્ટ (અઠવા) ઝોન વિસ્તારના સબ ઝોન-૨ માં આવેલ વિવિધ રીઝર્વેશન પ્લોટ/ઓપન સ્પેસ/ મ્યુનિસિપલ બિલ્ડીંગની કંમ્પાઉન્ડ વોલની ઉપર/ ફરતે બાર્બેડ વાયર ફેન્સીંગ/ચેઈનલીક ફેન્સીંગ/કન્સેન્ટીના કોઈલ ફીટીંગ કરવાનું કામ.

સંદર્ભ :- (૧) સ્થા.સ.ઠ.નં.૯૮૩/૨૦૨૪, તા.૨૭/૦૬/૨૦૨૪ થી મંજૂર થયેલ ટેન્ડરના ભાવે અને શરતે.
(૨) ડે.મ્યુ.કમિશનરશ્રીની તા.૩૧/૦૯/૨૦૨૫ના રોજની મંજૂરી.

મહાશય,

સાઉથ વેસ્ટ (અઠવા) ઝોન વિસ્તારના સબ ઝોન-૨ માં આવેલ વિવિધ રીઝર્વેશન પ્લોટ/ઓપન સ્પેસ/ મ્યુનિસિપલ બિલ્ડીંગની કંમ્પાઉન્ડ વોલની ઉપર/ ફરતે બાર્બેડ વાયર ફેન્સીંગ/ચેઈનલીક ફેન્સીંગ/કન્સેન્ટીના કોઈલ ફીટીંગ કરવાના કામે સંદર્ભ (૧)મુજબ સ્થા.સ.ઠ.નં.૯૮૩/૨૦૨૪, તા.૨૭/૦૬/૨૦૨૪ થી મંજૂર થયેલ ટેન્ડરના ભાવે અને શરતે રૂ.૫,૦૦,૦૦૦.૦૦ પૈ. ની મર્યાદામાં કામગીરી કરાવવા સંદર્ભ (૨) હેઠળથી મંજૂરી મળેલ. આ કામ કરવા સંમત હોય તો આપશ્રીની લેખીત સંમતિ બંધ કવરમાં તા.૧૪/૦૯/૨૦૨૫ સુધીમાં નીચે સહી કરનારની કચેરીમાં પહોંચાડવા પ્રબંધ કરશો. ઉપરોક્ત જણાવેલ તારીખ પછી કોઈ બંધ કવરો સ્વીકારવામાં આવશે નહીં.

:- શરતો :-

૧. અર્નેસ્ટમની ડીપોઝીટની રકમ કમિશનરશ્રી, સુરત મહાનગરપાલિકાના નામનો સુરતની રાષ્ટ્રીયકૃત શીડયુલ બેંકના ડીમાન્ડ ડ્રાફ્ટ / પે. ઓર્ડરથી સંમતિપત્રક સાથે રૂ.૫,૦૦૦/- ની આપવાની રહેશે.
૨. ઈજારદારે સમાન પ્રકારના કામના/ અનુભવના સર્ટીફિકેટ તથા સમાન પ્રકારના સોંપવામાં આવેલ કામના વર્ક ઓર્ડર ની નકલ સંમતિપત્રક સાથે આપવાની રહેશે.
૩. ઈજારદારે સમાન પ્રકારના પૂર્ણ કરેલ કામના/ અનુભવના સર્ટીફિકેટ (Form 3A/Work Completion Certificate) ની પ્રમાણીત નકલ સંમતિપત્રક સાથે આપવાની રહેશે.
૪. ઈજારદારે GST રજીસ્ટ્રેશન સર્ટીફિકેટની નકલ સંમતિપત્રક સાથે આપવાની રહેશે.
૫. ઈજારદારે પાન કાર્ડ રજૂ કરવાનું રહેશે.
૬. ઈજારદારે શીડયુલ-બી માં જણાવેલ ભાવ અને ટેકનીકલ બીડની શરતોને બંધનકર્તા રહેશે.
૭. કોઈપણ તથા બધાજ સંમતિપત્રક રદ કરવાનો અધિકાર સુરત મહાનગરપાલિકાને અબાધિત રહેશે તે અંગે કોઈ પણ કારણો આપવામાં આવશે નહીં.
૮. તમામ પ્રકારના વેરા / સરકારી ટેક્સ ઈજારદારે ભોગવવાનાં રહેશે.
૯. તમામ સરકારી/ અર્ધ સરકારી લાગુ પડતા કાયદાનું ઈજારદારે પાલન કરવાનું રહેશે.
૧૦. સદર કામગીરી બાબતે અત્રેના હાઉસીંગ વિભાગના ટેકનીકલ સ્ટાફનો સંપર્ક કરવો.

૧૧. સદર કામગીરી ઉક્ત મંજુર થયેલ ટેન્ડરના Detailed Technical Specification મુજબ કરવાની રહેશે.

૧૨. સદર કામગીરી બાબતે ઈજારદારને જણાવવાનું કે વિવિધ રીઝર્વેશન પ્લોટ/ઓપન સ્પેસ/ મ્યુનિસીપલ બિલ્ડીંગની કંમ્પાઉન્ડ વોલની ઉપર/ ફરતે બાબેડ વાયર ફેન્સીંગ/ચેઈનલીક ફેન્સીંગ/કન્સેન્ટીના કોઈલ ફીટીંગ માટે અત્રેના ઝોનની તાકીદની જરૂરીયાત મુજબ એક અથવા તેથી વધુ સ્થળની નોંધ લઈ તે મુજબની ડીઝાઈન તૈયાર કરી તાકીદના ધોરણે જણાવ્યા મુજબના સ્થળે સપ્લાય/ફીટીંગ કરી આપવાના રહેશે. જેની લેખિત બાંહેધરી આપવાની રહેશે.


SD/-

કાર્યપાલક ઈજનેર
સાઉથ વેસ્ટ (અકલા) ઝોન
સુરત મહાનગરપાલિકા

Surat Municipal Corporation
South West (Athwa) Zone
Housing Deptt

PROVIDING & FIXING BARBED WIRE FENCING/CHAIN LINK FENCING/CONCERTINA COIL FIXING AT VARIOUS OPEN SPACES/OPEN PLOTS/ MUNICIPAL BUILDING COMPOUND WALL IN SOUTH WEST (ATHWA) ZONE, SURAT.

Schedule B					
ITEM NO.	ITEM	QTY.	RATE SOR 21-22	PER	AMOUNT IN RS.
1	Excavation for foundation includ sorting out & stacking of useful materials & disposing of the excavated stuff upto 50 mt. Lead & all lift,watering etc. Comp. (A) Loose or Soft soil With Machinaries				
	(1) Up to 1.5 Mt. depth	50.00	78.07	C M	3903.50
2	Providing & laying cement concrete 1:2:4 (1 cement 2 sand:4 graded stone agg. 20 mm nominal size)& curing comp. Includ cost of form work but exclu. Cost of reinforcement for reinforced concrete work in : (A) Foundation, footing, Base of columns and Mass concrete.	50.00	3499.15	C.M.	174957.50
3	Steel work welded in built up sections, framed work including cutting, hoisting, fixing in position and applying a priming coat of red lead paint				
	(A) in beams & joists channels angles, tees, flats with connection plates or angle cleats as in main & cross beams,hip & trussed purlins connected to common raffers & the like.	203.68	63.93	KG.	13021.26
	(B)For work like chain link fencing, above compound wall etc.	203.69	63.93	KG.	13021.90
4	Providing and fixing G.I. chain link of 50mm x 50mm size x 10 guage thick with nuts, bolts, washer or G.I. pins, excluding M.S. angles etc.complete as per relevent IS specification & directed by engineer in charge. (TATA or Jindal Make)	450.00	275.00	S.M.	123750.00
5	Providing and fixing and fitting TATA or Jindal make G.I. barbed wire fencing with necessary barbed wire (12 x 14 guage, weight not less than 0.14 kg. / mt.) pins, hooks, excluding M.S. angles etc. complete as per relevent IS specification.& directed by engineer in charge	450.21	85.00	KG.	38267.85
6	Providing and Fixing hot dip concertina coil of 610 mm dia. made out of 2.59 mm (12 SWG) hot dip galvanized (G.I. coating not less than 200 gm/sqmt.) th. wire having 80 nos. of spikes and 200 nos. of clips made out of stainless steel (AISI 304) 1.5 mm th. dia., G.I. strips 0.5 mm th. (G.I. coating not less than 120 gm/sq mt.) weight of one coil should not be lesss than 15 kg. etc., complete at the top of compound wall fixed with S.S. clips and binding wires wherever necessary etc. complete. (NOTE: Strctching length of one coil should not be more than 9 mt.)	1000.00	231.00	R.M.	231000.00
7	Painting two coat (excluding priming coat) on new steel and other metal surface with synthetic enenal paint, burshing to give an even shade including cleaning the surface of all dirt, dust and other foreign matters.	199.614	48.15	S.M.	9611.41
		TOTAL			607533.42
		Tender Condition 17.70% Below			107533.42
					500000.00


EXECUTIVE ENGINEER
SOUTH WEST (ATHWA) ZONE
SURAT MUNICIPAL CORPORATION