

કાર્યપાલક ઈજનેર



સુરત મહાનગરપાલિકા નવો પૂર્વ(સરથાણા)ઝોન

સંકલ્પ રેસીડેન્સીની બાજુમાં, શ્યામધામ મંદિર ચાર રસ્તા પાછળ, સરથાણા, સુરત – ૩૯૫૦૧૩.

નં. : ઈઝેડ./બી/૫૧૯૯

તા. : ૨૦/૦૮/૨૦૨૬

પ્રતિ,

.....

.....

.....

.....

.....

વિષય:— નવો પૂર્વ(સરથાણા)ઝોન—બી માં મોજે લસકાણા ગામ ખાતે આવેલ પટેલ ફળિયા માં પાણીની સુવિધા માટે નવા બોરવેલ બનાવવાના કામનું આઈટમવાઈઝ ભાવપત્રક.

મહાશય,

ઉપરોક્ત વિષયના અન્વયે નવો પૂર્વ (સરથાણા)ઝોન—બી માં મોજે લસકાણા ગામ ખાતે આવેલ પટેલ ફળિયા માં ૨૦૦ એમ. એમ.ના વ્યાસનો નવો બોરીંગ કરવા નીચે દર્શાવેલ આઈટમના ભાવ પ્લબીંગ ફીટીંગ મજૂરી સહિતનું બોરવેલ કરવાના કામે જો આપ રસ ધરાવતા હોય તો આપનું ભાવપત્રક બંધ ક્વરમાં તા.૨૯/૦૮/૨૦૨૬ સુધી કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રી, નવો પૂર્વ (સરથાણા) ઝોન—બી, સુરત મહાનગરપાલિકા ખાતે નીચે સહી કરનારને મળે એ રીતે મોકલી આપવા જણાવવામાં આવે છે. (ક્વર ઉપર વિષય તેમજ કામનું નામ લખવું).

ક્રમ	આઈટમનું નામ	જથ્થો	ભાવ	પ્રતિ	કુલ અમાઉન્ટ
૧	૨૦૦ એમ. એમ. ડાયામીટરનું બોરીંગ મજૂરી	૩૦૦		ફુટ	
૨	૧૭૫ એમ. એમ., ૬ કી.ગ્રા. આઈ.એસ.આઈ.માર્ક પ્લેન પાઈપ	૧૫૦		ફુટ	
૩	૧૭૫ એમ. એમ., ૬ કી.ગ્રા. આઈ.એસ.આઈ.માર્ક પ્લેન પાઈપ (ફિલ્ટર)	૧૫૦		ફુટ	
૪	બોરીંગનું ગ્રાવલ	—		ઉચ્ચક	
૫	ખાડો મજૂરી	૧		ઉચ્ચક	
૬	પાણી માટે ટેન્કર	—		ઉચ્ચક	
૭	રગડા માટે ટેન્કર	—		ઉચ્ચક	
૮	બોરીંગ સફાઈ કંપ્રેસરથી	૧		ઉચ્ચક	
૯	15 HP (૧૦ સ્ટેજ) સબમર્સીબલ પંપસેટ	૧		નંગ	
૧૦	L.T Starter MUG H. Delta	૧		નંગ	
૧૧	L.T MCB Havy 100 AMP	૧		નંગ	
૧૨	૩ ઈંચ ડાયા મીટર PVC. Havy Duke કોલમપાઈપ	૨૭૦		ફુટ	

	ISI				
૧૩	૪ એમ.એમ.કોપર કેબલ	૨૫૦		ફુટ	
૧૪	૩ ઈંચ ટોપ બોટમ	૧		સેટ	
૧૫	PVC pipe,Band, Cuppler,MT FT Ect.,	—		ઉચ્ચક	
૧૬	૩ ઈંચ NRV set	૧		સેટ	
૧૭	મોટર ફીટીંગ મજૂરી	૧		ઉચ્ચક	
૧૮	હયાત બોરીંગ પાઈપ લાઈન સાથે જોડાણ આપી પાણી સપ્લાય ચાલુ કરી આપવા સાથેનું કામ.	મજૂરી કામ		ઉચ્ચક	

૧. ભાવ તમામ ટેક્ષ (મજૂરી) માલ સામાન સાથેનો રહેશે તેમજ ઉપરોક્ત તમામ આઈટમો ISI મેકની સપ્લાય કરવાની રહેશે.
૨. કોઈપણ ભાવપત્રક મંજૂર કરવું/ નામંજૂર કરવું તેમજ આઈટમ અને જથ્થામાં થયેલ/થનાર ફેરફારના કિસ્સામાં તેનો સંપૂર્ણ અધિકાર મનપાની સક્ષમ સત્તાને રહેશે જે માટે કોઈ કારણો આપવાના રહેશે નહીં.
૩. ઈજારદારે સદર ભાવપત્રકમાં ભાવો ભરી પોતાની સહી અને સીકકા સહિત સીલ બંધ કવરમાં સમય મર્યાદામાં અત્રે પરત કરવાનું રહેશે.
૪. ઈજારદાર દ્વારા સપ્લાય કરવામાં આવનાર સબમર્સીબલ પંપ સેટની ગેરેન્ટી / વોરંટી ૧ વર્ષની રહેશે.
૫. કામ પૂર્ણ થયા બાદ મંજૂર થયેલ ભાવ મુજબ ખરેખર થયેલ કામની કુલ રકમની સરખામણી બીજા ક્રમના સૌથી નીચા ભાવ ભરેલ ઈજાદારના ભાવપત્રકના ભાવ મુજબ થતી કુલ રકમ સાથે કરવાની રહેશે. આમ કરતા જો બીજા ક્રમના સૌથી નીચા ભાવ ભરેલ ઈજાદારના ભાવપત્રક ભાવ મુજબ ખરેખર થયેલ કામની કુલ રકમ, મંજૂર થયેલ ભાવ મુજબ થતી કુલ રકમ કરતા ઓછી હશે તો આ બંને રકમના તફાવત જેટલી રકમ ફાઈનલ બીલમાંથી બાદ કરીને ચૂકવણું કરવામાં આવશે.
૬. હાલના હયાત બોરમાંથી નીકળનાર મટીરીયલ્સ પૈકી કાર્યરત/વપરાશમાં લઈ શકાય એવા મટીરીયલ્સનો ઉપયોગ કરવાનો રહેશે. ઉપરાંત બગડેલ/કાર્યરત ન હોય, તેવા સામાન/મટીરીયલ્સને લાઈટખાતામાં જમા કરાવવાના રહેશે.

SD/-
કાર્યપાલક ઈજનેર
નવો પૂર્વ (સરથાણા) ઝોન-બી
સુરત મહાનગરપાલિકા

સંમતી—

- ૧) સ્થળસ્થિતિની તપાસ કરી છે તેમજ કામગીરીની સમજણ મેળવી છે.
- ૨) ઉપરોક્ત શરતો અમને માન્ય છે. તેમજ રાજી ખુશીથી ઉપરોક્ત કામ કરવાની સંમતિ આપુ છું.

ઈજારદારની સહી અને સિકકા