

સુરત મહાનગરપાલિકા

કાર્યપાલક ઈજનેર
પૂર્વ (વરાછા) ઝોન-એ
સૈફી સોસા.પાસે, પંચવટી વાડીની સામે
લંબેહનુમાન રોડ, સુરત.



ફોન : (૦૨૬૧) ૨૫૪૩૬૪૦
ફોન : (ઓફીસ) ૨૫૫૧૩૬૩, ૨૫૪૭૭૫૦
એક્ષ. નં. ૨૦૩
ઈ-મેઈલ : exen.ez.south@suratmunicipal.org

ઈએડ/આ./નં. ૯૭૬૧

તા: ૧૯/૦૧/૨૦૨૩

ભાવપત્રક

પ્રતિ,

વિષય :- પૂર્વ(વરાછા)ઝોન-એ વિસ્તારમાં આવેલ વિવિધ ગાર્ડનોમાં રમતગમતના સાધનો રીપેર કરવા તથા તુટેલી ડસ્ટબીન રીપેર કરવાનું કામ

સંદર્ભ:- મે. એડી.સીટી ઈજનેરશ્રી(સિવિલ)ની તા..૧૩/૦૧/૨૦૨૩ ના રોજની મંજૂરી

મહોદય,

ઉપરોક્ત વિષયે જણાવેલ કામે નીચે જણાવેલ કામની વિગત તથા જથ્થો ધ્યાને લઈ તથા સામેલ શરતો મુજબ ભાવપત્રક ભરી સીલબંધ કવરમાં તા. ૨૭/૦૧/૨૦૨૩ સુધીમાં રૂ. ૨૦૦૦.૦૦ ની ઈ.એમ.ડી. સહિતનું ભાવપત્રક નીચે સહી કરનારની ઓફિસે પહોચતુ કરશોજી . નિયત સમયમર્યાદા બાદનુ ભાવપત્રક ગણતરીમાં લેવામાં આવશે નહી જેની સ્પષ્ટ નોંધ લેશો.

અનુ. નં.	કામની વિગત	આઈટમ સ્પેશિફિકેશન	યુનિટ	અંદાજીત જથ્થો	ભાવ પ્રતિ યુનિટ (જી.એસ.ટી.સહિત)	કુલ રકમ
પાર્ટ-(એ)	પૂર્વ(વરાછા)ઝોન-એ વિસ્તારમાં આવેલ વિવિધ ગાર્ડનોમાં રમતગમતના સાધનો રીપેર કરવાનું કામ					
(a)	લસરપટ્ટીની રેલીંગ રીપેર કરવાનું કામ	• 25mm Dia. M.S. Pipe	ર.ફુટ	૧૦૦		
(b)	લસરપટ્ટીનું પ્લેટફોર્મ	• ૨'x૨' સાઈઝ • ૧૮ ગેજ એમ. એસ. શીટ	નંગ	૨		
(c)	લસરપટ્ટીનું સ્લાઈડીંગ એમ.એસ. પતર	• ૧.૫૦ ફુટ પહોળાઈનું • ૧૮ ગેજ એમ.એસ. શીટ	ર.ફુટ	૧૦		
(d)	લસરપટ્ટીની એફ.આર. પી. શીટ	• ૧.૫૦ ફુટ પહોળાઈ	ર.ફુટ	૧૦		
(e)	લસરપટ્ટીને કલરકામ		નંગ	૧		
(f)	મેરી ગો રાઉન્ડની સીટ	-	નંગ	૧		
(g)	મેરી ગો રાઉન્ડનું પ્લેટફોર્મ	• ૪ ફુટ ડાયામીટર	નંગ	૧		
(h)	મેરી ગો રાઉન્ડની રેલીંગ	• 25mm Dia. M.S. Pipe	નંગ	૧		
(i)	મેરી ગો રાઉન્ડની બેરીંગ	-	નંગ	૧૦		
(j)	મેરી ગોરાઉન્ડ કલર	-	નંગ	૨		
(k)	જી.આઈ. પાઈપ (હિંચકા તથા લસરપટ્ટી માટે)	• 50 mm Dia. • 1.5 mm Thickness	ર.ફુટ	૧૦		
(l)	રમતગમતના સાધનોનું વેલ્ડીંગ વર્ક	-	નંગ	૨૫		
(m)	હિંચકાના કડા	• ૬" ઉચાઈ	નંગ	૨૫		
(n)	હિંચકાના નટ બોલ્ટ	-	નંગ	૨૫		

(o)	હિંચકાના કલેમ્પ	—	નંગ	૧૦		
(p)	હિંચકાનું કલરકામ	—	નંગ	૧		
(q)	હિંચકાની ચેઈન	• 10 mm Thick	ર.ફુટ	૨૦		
(r)	હિંચકાની સીટ	• એફ.આર. પી.	નંગ	૫		
(s)	હિંચકાની સીટ	• ૨બર બેલ્ટ	નંગ	૨		
(t)	હિંચકાની સીટ	• એમ.એસ. સીટ	નંગ	૨		
(u)	રમત ગમતના સાધનોનું સિમેન્ટ ક્રોન્કટ	• (૧ : ૧ : ૧) સિમેન્ટ ક્રોન્કટ રેશીયો • ૧'×૧'×૧' નું ખોદાણ	નંગ	૨		
કુલ રકમ (આંકડામાં)						
કુલ રકમ શબ્દોમાં પાર્ટ-(એ) :-						
પાર્ટ-(બી) પૂર્વ(વરાછા)ઝોન-એ વિસ્તારમાં આવેલ વિવિધ ગાર્ડનો તથા શાંતિકુંજમાં ડસ્ટબીન રીપેરીંગ કરવાનું કામ						
(a)	કચરાપેટીના નવા ચોરસ ડબ્બા	• સાઈઝ :- ૧'×૧'× ૧.૫' • ૧૮ ગેજની એમ.એમ.સીટ	નંગ	૫		
(b)	કચરાપેટીના નવા રાઉન્ડ ડબ્બા	• ૧૨ ઈંચ ડાયામીટર • ૧૮ ગેજની એમ.એમ.શીટ	નંગ	૫		
(c)	કચરાપેટીની ફ્રેમીંગ	• 40 mm × 40 mm × 2.4 mm (Square hollow section)	ર.ફુટ	૧૦		
(d)	કચરાપેટી ફીટ કરવા સિમેન્ટ ક્રોન્કટ	• (૧' × ૧'× ૧')નું ખોદાણ • (૧ : ૧ : ૧) સિમેન્ટ ક્રોન્કટ રેશીયો	નંગ	૫		
(e)	હયાત કચરાપેટીને કલર કરવાનું કામ	—	નંગ	૫		
(f)	કચરાપેટી ડબ્બાનું ફક્ત તળીયુ બદલવાનું કામ	• ૧૨ ઈંચ × ૧૨ ઈંચ સાઈઝનું ૧૮ ગેજનું એમ. એસ શીટ	નંગ	૧૦		
કુલ રકમ (આંકડામાં)						
કુલ રકમ શબ્દોમાં પાર્ટ-(બી) :-						
કુલ રકમ પાર્ટ-એ તથા પાર્ટ-બી (આંકડામાં)						
કુલ રકમ (પાર્ટ-એ તથા પાર્ટ-બી) શબ્દોમાં :-						

શરતો :-

- (૧) અર્નેસ્ટમની ડીપોઝીટની રકમ રૂ. ૨,૦૦૦/- કમિશનરશ્રી, સુરત મહાનગરપાલિકાના નામનો સુરતની રાષ્ટ્રીયકૃત શીડયુલ બેંકના ડીમાન્ડ ડ્રાફ્ટ / પે. ઓર્ડરથી સંમતિપત્રક સાથે કચેરીમા ટેન્ડર કલાર્કને આપવાની રહેશે.
- (૨) ઈજારદારશ્રી ધ્વારા ભાવપત્રક ભર્યા બાદ સક્ષમ સત્તાની મંજૂરી સિવાય રદ થઈ શકશે નહીં.
- (૩) ઉપરોક્ત જણાવેલ કામના જથ્થામાં જરૂરીયાત મુજબ વધારા/ઘટાડો થઈ શકે તેમ છે.
- (૪) ભરેલ ભાવપત્રક ઈજારદારશ્રીને બંધનકર્તા રહેશે.
- (૫) ઈજારદારશ્રી ધ્વારા ભરેલ ભાવપત્રક સરકારશ્રી ધ્વારા નક્કી કરેલ વર્તમાન લાગુ GST (Goods & Service Tax) સહીત ગણવાનું રહેશે.
- (૬) સરકારશ્રી ધ્વારા લાગુ તમામ પ્રત્યક્ષ / પરોક્ષ વેરા સુરત મહાનગરપાલિકા ધ્વારા ઈજારદારશ્રી પાસે વસુલ લેવામાં આવશે.
- (૭) ઉપરોક્ત કામની વધુ જાણકારી માટે અત્રેના ઝોનના હાઉસીંગ વિભાગનો સંપર્ક કરવાનો રહેશે.
- (૮) ઉપરોક્ત કામની સમયમર્યાદા વર્કઓર્ડર આપ્યાની તારીખથી ૦૩(ત્રણ) મહિનાની ગણવાની રહેશે.
- (૯) ઉપરોક્ત કામે કોઈપણ તકરાર થશે તો કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રીનો નિર્ણય આખરી અને ઈજારદારશ્રીને બંધનકર્તા રહેશે.
- (૧૦) ઈજારદાર ધ્વારા જી.એસ.ટી રજીસ્ટ્રેશન તથા પાનકાર્ડની પ્રમાણિત નકલ રજુ કરવાની રહેશે.

સહી/ -
કાર્યપાલક ઈજનેર
જૂના પૂર્વઝોન (વરાછા)-એ
સુરત મહાનગરપાલિકા

ઈજારદારની સહી તથા સિકકો