કાર્યપાલક ઈજનેર
સાઉથ ઝોન–એ(ઉધના)

**સુરત મહાનગરપાલિકા,**
**સાઉથ ઝોન–એ (ઉધના)**
સત્યનગરની સામે, ઉધના, સુરત
☎ ૨૨૭૭૦૪૩,૨૨૭૮૪૨૯

સા. ઝોન–એ/ટેક/નં. ૮૫૭૫

તા.૩૦/૦૧/૨૦૨૩

પ્રતિ,
.....,
.....,
.....,

વિષયઃ–સાઉથ ઝોન–એ(ઉધના)નાં કાર્યક્ષેત્રમાં આવેલ હરીનગર કોમ્યુનીટી હોલ માટે જરૂરીયાત મુજબ ૧૨૦૦ એમ.એમ. સિલીંગ ફેન અને એમ.એસ.પાઈપ સપ્લાય કરી, ફિટ કરી, કાર્યરત કરવાના કામે સંમતિપત્ર આપવા બાબત.

સંદર્ભઃ– સ્થા.સ.ઠ.નં.૧૩૫૪/૨૨, તા.૦૮/૦૯/૨૨ થી મંજુર યુનીટ રેઈટ

મહાશય,

સાઉથ ઝોન–એ(ઉધના)નાં કાર્યક્ષેત્રમાં આવેલ હરીનગર કોમ્યુનીટી હોલ માટે જરૂરીયાત મુજબ ૧૨૦૦ એમ.એમ. સિલીંગ ફેન અને એમ.એસ.પાઈપ સપ્લાય કરી, ફિટ કરી, કાર્યરત કરવાની કામગીરી સંદર્ભ હેઠળના મંજુર યુનીટ રેઈટના ભાવો મુજબ નીચે જણાવેલ વિગતે કુલ્લે રૂા.૨,૦૦,૦૦૦/– (જીએસટી સહિત)ની મર્યાદામાં કરવા સંમત હોવ તો તા.૦૭/૦૨/૨૦૨૩, સાંજે ૬:૦૦ કલાક **સુધીમાં <u>આપના લેટરહેડ પર સંમતિપત્ર અને આ ફોર્મેટ પર આપના સહિ/સિકકા સહિત</u>** નીચે સહી કરનારને સાઉથ ઝોન–એ(ઉધના) ખાતે પહોચતું કરવા પ્રબંધ કરશો. સમય મર્યાદા બાદ આવેલ સંમતિપત્રને ધ્યાને લેવામાં આવશે નહીં જેની નોંધ લેશો.

| S.N. | ITEM | Unit | Sanctioned Unit Rate | Qty | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ceiling Fan,(48"), 1200 mm, Energy Efficient, High Speed, Air Delivery, Minimum 218 CMM input power Maximum 55 W [ Make shall be approved by Engineer in Charge] | Each | 2090.9 | 85 | 177726.5 |
| 2 | 19 / 20 mm. nominal bore Medium Class M.S. Pipe down rod erected duly painted for fan complete with proper insulation without leakage and earthing. | Mtr. | 126.24 | 110 | 13886.4 |
| | | | | Total | 191612.9 |
| | | | | 4% above as unit rate sanctioned | 7664.516 |
| | | | | Total with GST | **1,99,277.416** |
| | | | | Rounded | **2,00,000.00** |

વધુમાં, આ કામે વપરાશમાં લેવામાં આવનાર આઈટમની સંખ્યા, યુનીટમાં સ્થળસ્થિતી મુજબ વધારો/ઘટાડો કે ફેરફાર થઈ શકે છે. જે ઈજારદારને બંધનકર્તા રહેશે તેમજ સ્થળ પર ખરેખર થયેલ કામગીરી મુજબ ચુકવણું કરવામાં આવશે.

બિડાણઃ– મંજુર યુનીટ રેઈટ ઠરાવ અને શિડયુલ–બી ની નકલ

કાર્યપાલક ઈજનેર
સાઉથઝોન–એ(ઉધના)
સુરત મહાનગરપાલિકા

નોંધઃ– લોકેશનની મુલાકાત લઈ, ઉપરોકત કામગીરી સમજણ મેળવી છે અને આથી કામગીરી કરવા અમો સંમતિ આપીએ છીએ

ઈજારદાર/પેઢીના સહિ અને સિકકા

Seal & sign of contractor

| Sr No. | S.O.R. NO | Description | Qty | Unit | S.O.R 2021-2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Rate Rs. Ps. | Amount Rs. Ps. |
| 57 | 4-9-1. | Disconnecting the cable connection and Providing straight joint with PVC mould using epoxy compound Insulating material and making the joint complete using necessary in line connectors, hardener, earth continuity connection, spacers etc. and reconnecting the same & ensure the joint resistance within the limits as per IS. | | | | |
| | | (A) up to 25 Sq mm Cable | 5 | Nos | 1277.65 | 6388.25 |
| 58 | 5.1.6.1 | Providing & erecting Approved make Power Saving 50 Watt Ceiling Fan with double ball bearing ISI mark with Condenser 230 volt A.C. 50 Hz 1200 mm sweep complete having 3blades with aluminium blades with , canopy & 30 cms. down rod erected with 24/ 0.2, 3 core flexible wire with earthing.(Make shall be approved by Engineer in charge)) | 67 | Each | 2090.49 | 140062.89 |
| 59 | 5.4.1 | Supplying and erecting approved make Bracket fan of 230 volt, A.C. 50 Cy/s., 400/450 mm sweep complete erected on wall or with lead Cores and connections complete. | 2 | Each | 2484.60 | 4969.20 |
| 60 | 5.5.1 | Supplying and erecting approved make pedestal fan A.C. 230V. 50 Cy/s. 400 mm sweep oscillating, type and adjustable, height complete with guard regulator, & standard lead flexible wires and plug top. | 14 | Each | 2524.75 | 35346.47 |
| 61 | 5.2.1 | Supplying and erecting 19 / 20 mm. nominal bore Medium Class M.S. Pipe down rod erected duly painted for fan complete with necessary 24/ O.20, 3 core flexible wire with earthing. | 89 | Mtr | 126.24 | 11235.13 |
| 62 | 5.2.2 | Supplying & erecting Fan Hook of 10 mm M.S. Round bar grouted in RCC slab with Making the site as original. | 67 | Each | 50.49 | 3383.16 |
| 63 | 5.2.4 | Providing Fan clamp of 30 x 5 mm flat of required length & 10 mm M.S. Bolt & Nuts erected with necessary hook of 10 mm M.S. Round Bar. | 67 | Mtr. | 116.14 | 7781.27 |
| 64 | 5-3-3. | Supplying & erecting approved make low noise decorative exhaust fan having square frame ABS body with inbuilt lowers & square frame. 250mm with 1350 RPM | 8 | Each | 1611.96 | 12895.68 |
| 65 | 1-6-13. | Supplying & erecting Electronic Type Cordless Call Bell erected on PVC/Metal board having portable bell push working on D.C. & bell on 230V A.C. supply with cells / battery | 2 | Each | 252.50 | 505.00 |
| 66 | 6-6-2. | Supplying and erecting bakelite sheet HYLAM make on existing angle iron frame. | | | | |
| | | 2mm thick | 25 | sq.mtr | 454.50 | 11362.50 |
| | | 12mm thick | 25 | sq.mtr | 2727.00 | 68175.00 |
| 67 | 10.2.3 | Supplying Rubber matting of Following thicknessas per IS 15652/IEC61111 | | | | |
| | | 12 mm thickness | 30 | sq.mtr | 3636 | 109080 |
| | | | | | Net Estimate Rs | **2715491.60** |

Jr.Eng.(Elect.) Dy. Eng.(Elec) Executive Engineer

સુરત મહાનગરપાલિકાની સ્થાયી સમિતિની તા.૮–૯–૨૦૨૨ ના

રોજ મળેલ સભામાં નીચે મુજબનો ઠરાવ પસાર થયો હતો :–

* * * * * *

મ્યુ.કમિશનરશ્રીના તા.૩૦–૮–૨૦૨૨ ના પત્ર નં.સી.સ્થા.સ./૫૩૦ થી વિદિત થઈ, સુરત મહાનગરપાલિકા સંચાલીત સ્મીમેર હોસ્પિટલ અને મેડીકલ કોલેજના જુદા જુદા ડીપાર્ટમેન્ટ ખાતે ઈલેકટ્રીફીકેશન કરવાના કામે ૧ વર્ષ માટે યુનિટ રેઈટ નકકી કરવાના કામે ટેન્ડર નોટીસ પ્રસિધ્ધ કરી માંગવામાં આવેલ ટેન્ડરોના સંદર્ભમાં નિયત સમયમર્યાદામાં આવેલ કુલ–૩ ટેન્ડરો પૈકી કવોલીફાઈડ થયેલ કુલ–૨ ટેન્ડરો પૈકી નીચા ભાવના ટેન્ડરના ટેન્ડરર બેકબોન ઈલેકટ્રીકલ્સ, રાજકોટનું ટેન્ડરની અંદાજી રકમ રૂા.૨૭,૧૫,૪૯૧–૬૦ થી ૪% ઉંચુ એટલે કે રૂા.૨૮,૨૪,૧૧૧–૨૬ (જીએસટી સહિત) નું ટેન્ડર, ટેન્ડરની શરતો અને સ્પેસીફીકેશનને આધિન વ્યાજબી જણાતુ હોય કબુલ રાખવાનું તથા તેઓ સાથે કરારનામુ કરવા મ્યુ.કમિશનરશ્રીને અધિકૃત કરવાનું તથા આ કામના ટેન્ડરના બીલ ઓફ કવોન્ટીટી/પ્રાઈસ શીડયુલની દરેક આઈટમના ભાવથી ૪% ઉંચા ભાવને ૧ (એક) વર્ષ સુધી યુનિટ રેઈટ તરીકે મંજુર કરવાનું ઠરાવવામાં આવે છે.

D.E.A.B.C./ DE(Ele.) / Dy.Ac. / Ass.Ac. / HC

15.9.22

Executive Engineer
Public Infrastructure Cell
Surat Municipal Corporation.

ઠરાવ નં.૧૩૫૪/૨૦૨૨ સર્વાનુમતે મંજુર.

---

સ.ર.મ્યુ.કમિશનરશ્રી પ્રતિ,

Ex Engr
E
I/c ACE.

Received On
Dt. 12-9-22

મ્યુ.સેક્રેટરી,
સુરત મહાનગરપાલિકા
તા.૧૨–૯–૨૦૨૨.

નં. સીસ્થાસ/૬/ ૨૫૭
તા.૧૩/૯–/૨૦૨૨

HDP.

AE (RAC) W/OS

આર.એ.સી./૬/ ૯૫૫
તા. ૧૩/૦૯/૨૨

P. I. Cell
Inward No. ૬૬૯૨
Date. ૨૫/૦૯/૨૨